



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usunięcie gumy z nawierzchni sztucznych drogi startowej (DS) metodą hydrodynamiczną, przy użyciu pomp wysokociśnieniowych, w sposób nienaruszający konstrukcji nawierzchni. Usunięcie gumy ma obejmować progi 09 i 27 drogi startowej (DS) Lotniska Rzeszów – Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o., na wskazanych przez Zamawiającego obszarach (powierzchnia pojedynczego usuwania gumy dla każdego z progów to około 10 000 m²).
2. Zakładana częstotliwość usuwania gumy w zakresie progów 09 i 27 wynosi dwa razy w roku 2026. Pierwsze usuwanie nastąpi w miesiącu czerwiec - lipiec, a drugie w miesiącach wrzesień – październik.
3. O terminie rozpoczęcia prac o których mowa w pkt. 2 Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego drogą mailową. Wykonawca ma maksimum dwa tygodnie na rozpoczęcie prac związanych z przeprowadzeniem odgumiania. Należy przy tym mieć na uwadze, że terminy zostały podane orientacyjnie i mogą ulec przesunięciu zależnie od ilości odkładu gumy na progach DS.
4. **Dodatkowe wymagania wykonania przedmiotu zamówienia:**
 - a. Środkiem czyszczącym gumę ma być woda o ciśnieniu 700-1500 barów;
 - b. Środkiem czyszczącym oznakowanie poziome ma być woda o ciśnieniu 500-2500 barów;
 - c. Urządzenia wykorzystywane do usuwania gumy oraz oznakowania poziomego będą wyposażone w instalację przeznaczoną do natychmiastowego odsysania i gromadzenia materiału pochodzącego z usuwania gumy;
 - d. Wydajność całkowita przy usuwaniu gumy musi wynosić przynajmniej 1000 m²/h, dopuszcza się osiągnięcie takiej wydajności przy pracy więcej niż jednego urządzenia;
 - e. Usuwanie śladów gumy oraz oznakowania poziomego musi odbywać się bez naruszenia/uszkodzenia struktury nawierzchni, lamp, szczelin dylatacyjnych;
 - f. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i organizacyjnym niezbędnym do wykonania zamówienia bez przerywania działalności operacyjnej lotniska;
 - g. Wykonawca na własny koszt wywiezie z lotniska i zutylizuje wszelkie pozostałości po wykonanych pracach oraz przedstawi Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający utylizację materiału pochodzącego z usuwania gumy oraz oznakowania poziomego;



**PORT LOTNICZY
RZESZÓW-JASIONKA**
IM. RODZINY ULMÓW

- h. Prace związane z usuwaniem gumy oraz oznakowania poziomego prowadzone będą w porze nocnej, w godz. pomiędzy ostatnim przylotem a pierwszym odlotem, orientacyjnie w godz. od 00:30 do 04:00, przy własnym oświetleniu miejsca pracy.;
- i. Ze względu na miejsce świadczenia usługi, Wykonawca zobowiązany będzie do bezwzględnego stosowania się do procedur wewnętrznych Zamawiającego zakresie dostępu osób i pojazdów, wwozu i wywozu materiałów w strefę zastrzeżoną lotniska