PORT LOTNICZY
RZESZÓW-JASIONKA
IM. RODZINY ULMÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pn.:

Wymiana systemu sygnalizacji pożaru w budynku administracyjnym w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów sp. z o.o.

1) Demontaż istniejącego systemu oraz utylizacja czujek jonizujących,

L.p.	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH CZUJEK JONIZUJĄCYCH	ILOŚĆ
1.	Linia nr 1 – garaże handlingowe, warsztat samochodowy	51
2.	Linia nr 2: Piwnice, archiwa, rozdzielnie elektryczne	13
3.	Linia nr 2: Biura, magazyny, szatnie warsztatu samochodowego	20
4.	Linia nr 2: Pomieszczenia Policji Lotnisk	21
5.	Linia nr 3 – budynek administracji, parter	52
6.	Linia nr 4 – budynek administracji, I piętro	56
7.	Linia nr 5 – budynek administracji, II piętro	35
8.	Linia nr 6 – magazyn celny, szatnie, pomieszczenia socjalne	24
9.	Linia nr 7 – zamykane garaże samochodowe, radiostacja obok biura, kontener radaru	36

2) Dostarczenie elementów do modernizacji Systemu SSP,

L.p.	MONTAŻ	ILOŚĆ
1.	Centrala POLON 4900S – (lub inna co najmniej tej samej klasy)	kpl
2.	Optyczna czujka dymu	490
3.	Czujka multisensorowa (2xopt. dymu + 2xciepła)	80
4.	Gniazdo czujki	570
5.	Wskaźnik zadziałania	210
6.	Ręczny ostrzegacz pożarowy	23
7.	Ręczny ostrzegacz pożarowy zewnętrzny	18
8.	Ramka maskująca	41
9.	Element kontrolno-sterujący	15
10.	Obudowa dla dwóch modułów EKS-4001	15
11.	Sygnalizator optyczno-akustyczny	35
12.	Zasilacz buforowy 150W, max ciągły prąd 4A, akumulator 2x18AH 12V	15
13.	Moduł zarządzania sygnalizacją	15
14.	Akumulator	30
15.	Wymiana kontrolera głównego centrali POLON 4900	kpl
16.	Wymiana pakietu kości Eprom centrali POLON 4900	kpl
17.	Moduł dodatkowych linii dozorowych	1
18.	Klapa rewizyjna GK	kpl
19.	Okablowanie linii dozorowych	kpl
20.	Okablowanie do sygnalizatorów PH90	kpl
21.	Trasa kablowa	kpl

22.	Trasa kablowa PH90	kpl
23.	Połączenie centrali POLON 4900 z LSRG	kpl
24.	Praca zwyżki	kpl

3) Wykonanie usługi demontażu oraz montażu nowych elementów znajdujących się w tabeli powyżej wraz z pełną konfiguracją Systemu SSP z uwzględnieniem istniejącej instalacji u Zamawiającego,
4) Świadczenie usług gwarancyjnych oraz powdrożeniowych przez okres 36 miesięcy na dostarczone elementy i usługi,
5) Wykonywanie przeglądów okresowych całego Systemu SSP, w tym sprawdzenie poprawności działania oraz czyszczenie elementów co 6 miesięcy przez okres 36 miesięcy.